ORIGINAL
TIMBER FRAMED AREA
Girders

(ROTTED)

ORIGINAL FRAME
REINFORCED

8"x8" | 8"x8" | Rebuild this AREA

3½" LALLY'S

2 / 1¾ x 7½ LVL's

14'-6"

WALL BELOW

3 / 2x8 16"oc | 3x8 w/2x8 16"oc | 3x8 w/2x8 16"oc | 3x8 w/2x8 16"oc | 3x8 w/2x8

6x8

STAIR OPENING 3'-2"

8x8 Girder

8x8

8x8 Girder

8x8 Girder

3 / 13/4 x 9 1/4 LVL's

2x8 24"oc | 4x8 24"oc | 4x8 24"oc | 4x8 24"oc | 2x8 24"oc | 2x8 24"oc | 4x8 24"oc | 2x8 24"oc | 2x8 24"oc

2x8 16"oc | 2x8 16"oc | 2x8 16"oc

J 2 / 2x8 20"oc J

J J

4 2 / 2x8 20"oc 4

3 3

2 / 2x8 20"oc

2x8

Built IN Floor

Existing Deck

3½" LALLY Columns | 4" LALLY Columns | 8" CONC. Columns

12'-0"

FRONT

3'-5"

Footing 12" SONO

2x8 PT

Proposed Porch FRAME

2x8 PT

Footing 12" SONO

7'

7'

STRINGERS

STRINGERS

Footing 12" SONO

REINFORCE Existing Floor w SISTERED 2x8's

WALL BELOW

12'-3"

4x8 4x8 4x8

2x8 ADD 2x8 ADD

SIDE CUT

SCALE ¼" = 1'

BOB TERENZONI
16 TATE STREET
PORTLAND, ME.
(781) 488-6640

* Existing 1st Floor Framing and Reinforcement *

9-19-14