Reviewed for Code Compliance
Inspections Division
Approved with Conditions

Date: 10/03/14

ENDWALL FRAMING: FRAME LINE 7

B
6A
SECTION

B
6A
SECTION

STATE OF MAINE
STEPHEN
JON
REIFENBERG
NO. 4763
LICENSED
PROFESSIONAL ENGINEER

7/15/14

QTY	PART MARK	DESCRIP	LENGTH
4	G32	8Z25 14	24' 0-7/16
1	G37	8Z25 14	22' 5-7/16
1	G38	8Z25 14	22' 2-5/16
1	G39	8Z25 14	21' 10-1/8
1	G40	8Z25 14	21' 7-3/8
1	G41	8Z25 14	21' 9-5/16
1	G42	8Z25 14	21' 5-13/16
3	G43	8Z25 14	20' 0
3	G44	8Z25 14	24' 0-15/16
4	G45	8Z25 14	20' 2-5/8
1	G46	8Z25 14	27' 8-1/2
1	G47	8Z25 14	22' 0
7	G48	8Z25 14	17' 11-1/2
6	G49	8Z25 14	24' 3-1/2
4	G50	8Z25 14	22' 7-3/4
1	J11	8Z25 12	15' 3
1	H7	8Z25 12	27' 8-1/2
1	BC19	8Z25 16	22' 7-1/4
1	BC20	8Z25 16	24' 0-1/2

ERECTION REQUIRES MINOR ADJUSTMENTS

ESSEX STRUCTURAL STEEL CO., INC.
CORTLAND, NEW YORK 13045

REVISIONS

PROJECT: CANAL LANDING
100 WEST COMMERCIAL STREET
PORTLAND, MAINE 04101

CONTRACTOR: IRISHSPAN INDUSTRIES

PROJECT NO.: S-1468

TITLE: ENDWALL FRAMING PLAN

SHEET: 6A

DRAWN BY: JCK | DATE: 7/1/14 | SCALE: D.N.S.