Inspections Division
Date: 09/11/13

OUTDOOR UNIT SPECIFICATIONS

Name	Model	Comb	Tmp C	CC	Tmp H	HC	Piping
		%	Â°F	BTU/h	Â°F	BTU/h	ft
SCU-1	RXYQ192PBTJ	120	87.1	208604	8.0 / 50%	152204	233.1
SCU-2	RXYQ240PBTJ	124	87.1	265227	8.0 / 50%	173602	184.8
SCU-3	RXYQ192PBTJ	112	87.1	203866	8.0 / 50%	151749	276

Name	Model	PS	MCA	MOP	Run Amps	St Curr	MOP
SCU-1	RXYQ192PBTJ	230V 3ph					
	* RXYQ72PBTJ		30	35	14.2		35A
	* RXYQ120PBTJ		43	50	27.6	131	50A
SCU-2	RXYQ240PBTJ	230V 3ph					
	* RXYQ120PBTJ		43	50	27.6	131	50A
	* RXYQ120PBTJ		43	50	27.6	131	50A
SCU-3	RXYQ192PBTJ	230V 3ph					
	* RXYQ72PBTJ		30	35	14.2		35A
	* RXYQ120PBTJ		43	50	27.6	131	50A

	EER	IEER	COP 47Â°F	COP 17Â°F	EER	IEER	COP 47Â°F
SCU-1	11.8	19.1	3.55	2.45	11.7	19.9	3.7
SCU-2	11.6	16.1	3.5	2.35	11.5	18.2	3.6
SCU-3	11.8	19.1	3.55	2.45	11.7	19.9	3.7

Inspections Division

Date: 09/11/13

Bse Refr	Ex Refr
lbs	lbs
38.6	34.5
44.1	33.2
38.6	34.8

WxHxD	Wght
36.6x66.1x30.1	419
48.9x66.1x30.1	620
48.9x66.1x30.1	620
48.9x66.1x30.1	620
36.6x66.1x30.1	419
48.9x66.1x30.1	620

COP 17Â°F
2.55
2.55
2.55